

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
(3) 建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る仕様書 本特記仕様書は、建設工事から発生する建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、座間市が発注する工事に適用する。 I. 総則 1 用語の定義 本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) <u>建設副産物実態調査</u> <u>建設工事に伴って発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊建設発生土などの副産物の発生量や再資源化(リサイクル)の実態を把握することを目的とした統計調査</u> (2) <u>コブリス・プラス</u> <u>建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)</u> <u>や各種法令に基づく「建設副産物」の搬出入計画、実施結果の報告をオンラインで一元管理できる Web システム</u> <u>(3) 建設工事</u> 土木建築に関する工事をいう。 <u>(4) 建設副産物</u> 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 <u>(5) 建設廃棄物</u> 建設副産物のうち<u>廃棄物の清掃に関する法</u>	(3) 建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る仕様書 本特記仕様書は、建設工事から発生する建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、座間市が発注する工事に適用する。 I. 総則 1 用語の定義 本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) <u>(新規追加)</u> (2) <u>(新規追加)</u> <u>(1) 建設工事</u> 土木建築に関する工事をいう。 <u>(2) 建設副産物</u> 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 <u>(3) 建設廃棄物</u> 建設副産物のうち<u>廃棄物処理法</u>上の廃棄物	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
<u>律（以下、「廃掃法」という。）</u>上の廃棄物に該当するものをいう。 <u>(6)</u> 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。 <u>(7)</u> 建設資材廃棄物 建設資材が<u>廃掃</u>法上の廃棄物となったものをいう。 <u>(8)</u> 建築物等 建築物その他の工作物をいう。 <u>(9)</u> 解体工事 建築物にあつては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあつては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。 <u>(10)</u> 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。 <u>(11)</u> 分別解体等 ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。 イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。 <u>(12)</u> 再資源化 <u>(削除)</u> ア 資材又は原材料として利用することができる状態に	に該当するものをいう。 <u>(4)</u> 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。 <u>(5)</u> 建設資材廃棄物 建設資材が<u>廃棄物処理</u>法上の廃棄物となったものをいう。 <u>(6)</u> 建築物等 建築物その他の工作物をいう。 <u>(7)</u> 解体工事 建築物にあつては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあつては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。 <u>(8)</u> 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。 <u>(9)</u> 分別解体等 ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。 イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。 <u>(10)</u> 再資源化 <u>分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に掲げる行為をいう。</u> ア 資材又は原材料として利用することができる状態に	

新旧对照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
すること。 イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。 <u>(13) 対象建設工事 以下に該当する工事をいう。</u> ・<u>床面積の合計が 80 m²以上となる建築物の解体工事</u> ・<u>床面積の合計が 500 m²以上となる建築物の新築・増築工事</u> ・<u>請負代金の額が 1 億円以上となる建築物の修繕・模様替等工事（リフォーム等）</u> ・<u>請負代金の額が 500 万円以上となる建築物の工事（土木工事等）</u> <u>(14) 特定建設資材 コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいう。</u> <u>(15) 特定建設資材廃棄物 特定建設資材が廃棄物となったものをいう。</u> <u>(16) 建設発生木材等 建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。</u> <u>(17) 建設リサイクル資材 「神奈川県県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第 7 に定める認定対象品目の資材をいう。</u>	すること。 イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。 <u>(11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。</u> <u>(12) 建設発生木材等 建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。</u> <u>(13) 建設リサイクル資材 「神奈川県県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第 7 に定める認定対象品目の資材をいう。</u>	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
<u>(18) 再生資源利用計画(実施)書 建設資材工事現場に「搬入」して利用する場合に作成。</u> <u>工事着手前に「計画書」を、工事完了後に「実施書」を作成し、監督員へ提出。</u> <u>(19) 再生資源利用促進計画(実施)書 建設資材工事現場に「搬出」して利用する場合に作成。</u> <u>工事着手前に「計画書」を、工事完了後に「実施書」を作成し、監督員へ提出。</u> II. 建設副産物の<u>取扱い</u>に関する事項 <u>建設</u>の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。 1 施工前に取り組む事項 建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、<u>監督員</u>との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。 《管理及び施工体制の整備》 (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確に<u>す</u>ること。 (2) 請負代金の額が100万円以上(税込)の場合には、次の事項を行うこと。 ア 次項III.に基づき<u>コブリス・プラス</u>に工事情報を登録する	<u>(14) 再生資源利用促進計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画(実施状況)をいう。</u> <u>(15) 再生資源利用計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画(実施状況)をいう。</u> II. 建設副産物<u>適正処理・再資源化</u>に関する事項 <u>工事</u>の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。 1 施工前に取り組む事項 建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、<u>発注者</u>との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。 《管理及び施工体制の整備》 (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確に<u>し、廃棄物処理計画の作成に努め</u>ること。 (2) 請負代金の額が100万円以上(税込)の場合には、次の事項を行うこと。 ア 次項III.に基づき<u>建設副産物情報交換システム</u>に工事情報	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
こと。 イ <u>コブリス・プラス</u>から出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。 <u>(削除)</u> ウ 再生資源利用計画書及び再生資源利用<u>促進</u>計画書は公衆の見やすい場所に掲示（デルタルサイネージによる掲示も可）すること。 (3) 建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、<u>資源の有効な利用の促進に関する法律（以下、「資源有効利用促進法」という。）</u>に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ及び<u>ウ</u>と同様に行うこと。 (4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画に添付すること。 (5) 「再生資源利用計画書」<u>及び</u>「再生資源利用<u>促進</u>計画書」の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。 《下請契約》 (6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。 (7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。	を登録すること。 イ <u>建設副産物情報交換システム</u>から出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。 ウ <u>上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員へ速やかに報告する。</u> エ 再生資源利用<u>促進</u>計画書及び再生資源利用計画書は公衆の見やすい場所に掲示（デルタルサイネージによる掲示も可）すること。 (3) <u>体積が50.0m³以上ある</u>建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、<u>ウ</u>及び<u>エ</u>と同様に行うこと。 (4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画に添付すること。 (5) 再生資源利用<u>促進</u>計画書、再生資源利用計画書<u>及び廃棄物処理計画等</u>の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。 《下請契約》 (6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。 (7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
(8) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。 (9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。 (10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。 ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。 《事前調査等》 (11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。 (12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。 《再生品の利用》 (13) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。	(8) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。 (9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。 (10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。 ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。 《事前調査等》 (11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。 (12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。 《再生品の利用》 (13) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。 なお、<u>受注した</u>工事において再生砕石等を使用する場合は、再生資源利用計画書を<u>添付</u>した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。 <u>(削除)</u> イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮<u>した</u>公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。 ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。	ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。 なお、<u>請け負った</u>工事において再生砕石等を使用する場合は、<u>上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容（再生資源利用計画書）を記載</u>した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。 <u>また、工事が完了したときは、上記要領に基づき当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明書を受け、監督員へ提出すること。</u> イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮<u>型</u>公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。 ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
2 施工に関する事項 分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃掃法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、C C A処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、P C B等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。 《発生抑制》 (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。 ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用 イ 耐久性の高い建築物等の建築等 ウ 使用済コンクリート型枠の再使用 エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再利用 オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用 《分別解体等》 (2) 建設業者にあつては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に建設業の許可証又は、解体工事業者登録票を掲げること。 (3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。	2 施工に関する事項 分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、C C A処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、P C B等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。 《発生抑制》 (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。 ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用 イ 耐久性の高い建築物等の建築等 ウ 使用済コンクリート型枠の再使用 エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再利用 オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用 《分別解体等》 (2) 建設業者にあつては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。 (3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
ア 建設廃棄物と建設発生土 イ 一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等） ウ 特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物 エ 安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等） （４）対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。 《再資源化等》 （５）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に取り組むこと。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照） （６）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。 その際には、<u>当該指定工場に搬出することを明記した</u>再生資源利用促進計画書を<u>添付</u>した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。	ア 建設廃棄物と建設発生土 イ 一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等） ウ 特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物 エ 安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等） （４）対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。 《再資源化等》 （５）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に取り組むこと。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照） （６）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。 その際には、<u>「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき搬出先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容</u>（再生資源利用促進計	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
(7) 建設発生木材等は、原則として県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。 その際には、<u>当該指定工場に搬出することを明記した</u>再生資源利用促進計画書)を<u>添付</u>した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに (8) 体積が500 m³以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。 (9) その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。 《適正処理》 (10) 廃棄物を処理する場合には、<u>受注者</u>は、排出事業者として自らの責任において、<u>廃掃</u>法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。 (11) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。	画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。 (7) 建設発生木材等は、原則として県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。 その際には、<u>「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容</u>（再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。 (8) 体積が500 m³以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。 (9) その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。 《適正処理》 (10) 廃棄物を処理する場合には、<u>元請業者</u>は、排出事業者として自らの責任において、<u>廃棄物処理</u>法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。 (11) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。 ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。 3 施工の完了後に行う事項 (1) 再生資源利用計画書及び再生資源利用<u>促進</u>計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を記録し、<u>コブリス・プラス</u>から出力する等をして、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用<u>促進</u>実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。 (2) 再生資源利用計画（実施）書、再生資源利用計画<u>促進</u>（実施）書及び確認結果票は、<u>工事完成日から</u> 5 年間保存すること。 (3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を<u>監督員</u>に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。 <u>なお</u>、次項Ⅲ.に基づき<u>コブリス・プラス</u>に工事情報を登録した場合は、上記（3）の建設リサイクル法に基づく再資	イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。 ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。 3 施工の完了後に行う事項 (1) 再生資源利用<u>促進</u>計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を記録し、<u>建設副産物情報交換システム</u>から出力する等をして、「再生資源利用<u>促進</u>実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。 (2) 再生資源利用<u>促進</u>計画（実施）書、再生資源利用計画（実施）書及び確認結果票は、5 年間保存すること。 (3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を<u>発注者</u>に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。 <u>(4)</u> 次項Ⅲ.に基づき<u>建設副産物情報交換システム</u>に工事情報を登録した場合は、上記（3）の建設リサイクル法に基づく	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。 <u>(4) 建設工事で発生した</u>コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等<u>処理</u>指定工場への搬出を完了したときは、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督員へ報告すること。 <u>(5) 建設工事で発生した</u>建設発生木材等については、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬出を完了<u>後</u>、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指定施設の証明を受けて監督員へ報告すること。 上記(1)から<u>(5)</u>の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期限内に提出すること。 <u>(削除)</u>	再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。 <u>(5)</u>コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等<u>の</u>指定工場への搬出を完了<u>したときは</u>、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督員へ報告すること。 <u>(6)</u>建設発生木材等については、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬出を完了<u>したときは</u>、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指定施設の証明を受けて監督員へ報告すること。 上記(1)から<u>(6)</u>の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期限内に提出すること。 <u>(参 考)</u> ○ <u>建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(令和7年6月1日改正)(建設リサイクル法)</u> ○ <u>特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)</u> ○ <u>神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)</u>	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項 <u>再生資源利用量及び建設副産物についての発生量</u>の実態把握について定める。 1 <u>受注者</u>は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順に<u>基づき登録</u>する。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を<u>入力</u>し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを<u>入力</u>する。 <u>なお、表1に示す建設資材の搬入又は、建設副産物の搬出が全くない場合は、県による調査の対象外となるためコブリス・プラスへの登録は不要となるが、約5年に一度の国による調査（センサス）が実施される場合は、例外なく最終契約額が100万円以上の工事を登録する。</u> 本調査の対象品目は、表1の<u>とおり</u>である。 表1 (略)	○ <u>資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)</u> ○ <u>廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)</u> ○ <u>国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(令和3年9月1日改正)(グリーン購入法)</u> ○ <u>建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)</u> Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項 <u>現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量</u>の実態把握について定める。 1 <u>元請業者</u>は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順に<u>もとづき調査データを提出するものと</u>する。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を<u>記入</u>し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを<u>記入</u>する。 本調査の対象品目は、表1の<u>通り</u>である。 表1 (略)	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、受注者が行うものとする。 (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ http://fkplus.jacic.or.jp/ コブリス・プラスにログインする。 システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること（動画）」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」（1）及び、「■受注者向け（動画）」を参照する。 (2) 当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。（監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合（提出状況欄が「問い合わせあり」の場合）は修正登録をする。） (3) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式（計画）を印刷し、監督員に提出する。 (4) 工事完成時に「再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書」（最終データに修正）を作成する。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。（監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合（提出状況欄が「問い合わせあり」の場合）は修正登録をする。）	2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。 (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ http://www.fkplus.jacic.or.jp/ から建設副産物情報交換システム（コブリス・プラス）にログインする。 システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること（動画）」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」（1）及び、「■受注者向け（動画）」を参照する。 (2) 当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。（監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合（提出状況欄が「問い合わせあり」の場合）は修正登録をする。） (3) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式（計画）を印刷し、監督員に提出する。 (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。（監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合（提出状況欄が「問い合わせあり」の場合）は修正登録をする。）	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
(5)「再生資源利用<u>実施</u>書、再生資源利用促進<u>実施</u>書のダウンロード」から、当該様式（実施）を印刷し、監督員に提出する。 (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、督員に提出する。 3 データ入力上の留意点 (1) 建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」を参照すること。 (2) チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。 <u>9.</u> レンジオーバー (発生箇所：工事概要) 請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。 <u>19.</u> 不整合 (発生箇所：様式1 土砂、様式2 建設発生土) 「様式1の土砂（現場内利用量）」と「様式2の建設発生土（現場内利用量）」<u>の両方に設計書に対応した数値を</u>修正登録。 (発生箇所：様式1 砕石、様式2 コンクリート、アスファルト・コンクリート) 「様式1の砕石（現場内利用量）」＝「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート	(5)「再生資源利用<u>計画</u>書、再生資源利用促進<u>計画</u>書のダウンロード」から、当該様式（実施）を印刷し、監督員に提出する。 (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、督員に提出する。 3 データ入力上の留意点 (1) 建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」を参照すること。 (2) チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。 <u>11.</u> レンジオーバー (発生箇所：工事概要) 請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。 <u>20.</u> <u>現場内</u>不整合 (発生箇所：様式1 土砂、様式2 建設発生土) 「様式1の土砂（現場内利用量）」＝「様式2の建設発生土（現場内利用量）」<u>となるように</u>修正登録。 (発生箇所：様式1 砕石、様式2 コンクリート、アスファルト・コンクリート) 「様式1の砕石（現場内利用量）」＝「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート	

新旧対照表

(座間市公共工事共通取扱書)

新	旧	備考
(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。 <u>25.</u> サイクル率対象外 (発生箇所：様式2 コンクリート、様式2 アスファルト・コンクリート) 原則として、搬出先は県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場（再資源化工場）となるため修正登録。 (発生箇所：様式2 建設発生木材 A、B) 原則として、搬出先は県土整備局の指定事業者の指定施設（再資源化施設）となるため修正登録。 (発生箇所：様式2 建設発生土（第一種～第四種、浚渫土)) 原則として、搬出先は県指定受入地となるため修正登録。	(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。 <u>24.</u> リサイクル率対象外 (発生箇所：様式2 コンクリート、様式2 アスファルト・コンクリート) 原則として、搬出先は県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場（再資源化工場）となるため修正登録。 (発生箇所：様式2 建設発生木材 A、B) 原則として、搬出先は県土整備局の指定事業者の指定施設（再資源化施設）となるため修正登録。 (発生箇所：様式2 建設発生土（第一種～第四種、浚渫土)) 原則として、搬出先は県指定受入地となるため修正登録。	